

**1921-12-09**

**AFSENDER**

Theodor Wåhlin

**MODTAGER**

Joakim Skovgaard

**FAKTA**

Dokumenttype:

Brev

Afsendersted:

Lund

Arkivplacering:

Mappe 148 nr. 29

**DOKUMENTINDHOLD**

Afventer transskription.

**TRANSSKRIFTION**

Afventer transskription.

KILDER TIL  
DANSK  
KUNSTHISTORIE

NY CARLSBERGFONDET

LUNDS DOMKYRKAS  
BYGGNADSKONTOR

SKOVGAARD-MUSEET  
Mappe 48 Nr. 29

9/12 1921

SUMMARISK BESKRIFNING

FÖR BYGGNADS- OCH ANDRA NÖDIGA FÖRARBETEN

I SAMMANHANG MED DEN FÖRESLAGNA

MÅLNINGEN AF DOMKYRKANS

AFSISHVÄLF

—  
st

SUMMARISK BESKRIFNING  
FÖR BYGNADS- OCH ANDRA NÖDIGA FÖRARBETEN  
I SAMMANHANG MED DEN FÖRESLAGNA  
MÅLNINGEN AF DOMKYRKANS  
APSISHVÄLF

1. Ställningsarbeten och skyddsanordningar.

I hufvudsaklig Öfverensstämmelse med lämnad ritning uppföres ställning och en 3,6 meter hög inhägnad af platsen därnnder.

Resvirket jämte stråfvor och underslag göres af biladt virke af vanlig behuggning, och skall byggnadsentreprenören ansvara för dess tillräckliga styrka både hvad dimensioner och sammansättningar angår. Inhägnaden göres af hyfladt virke. Golfläggningarne af fyrsågade bräder. Tre stycken större och två mindre lösa bockar jämte ställningsbräder därtill, sex stycken pallar eller lådor af varierande storlekar samt två stycken bord för materialier m.m. levereras enligt framdeles uppgifna mått. Stegarne göras stadiga och af hyfladt virke. Nödiga järnbeslag skola anbringas, däribland äfven en del krokar för uppläggande af löstagbara bröstvärnsläkten.

Innanför inhägnaden i koret belägges kalkstensgolvet med papp och ett fullt täckande lag af kantskurna bräder. Korstolarne innanför inhägnaden förses med ett fullt pålitligt skyddstak. Stora bronsljusstaken inklädes med stadiga väggar och tätt och pålitligt tak. Inhägnadens dörr förses med kammarlås och bästa yale-lås, till hvilken tre nycklar aflämnas.

Skulle hvalfvets ombyggande påfordras, skall ställningen vederbörligen förstärkas och ett kraftigt bjälklag och ett fullkomligt tätt golf af dubbelt brädlag med mellanlagd papp inläggas å den strax under hvalfvets anfangslist liggande ställningsstöten. En tät vägg af liknan-

-2-

de konstruktion opføres fra nævnte golvhøjde med anslutning till tribunbågen, så at damp og kyla ej må intrænge i kyrkan. For ombygnadsarbejdet skall opgangen till ställningen anläggas genom ett af absidens fönster, hvars järn- och glasparti uttages och efter slutadt arbete i helfärdigt skick åter insättes. Trappopgangen från fönstret upp till ställningens golf skall göras fullt tät på samma sätt som förutnämnda golf och vägg. Arbetsplatsen utanför kyrkan skall förses med snygg inhägnad.

#### 2. Murnings- och isoleringsarbeten.

##### Alternativ I.

Putsen å nuvarande hvalfvets undersida afknaekas, fogarne urkratsas och hvalfytan borstas, så at den blir fullt ren. Där absidshvalvet ofvanför fönstren är sprucket, uthuggas minst tre tegelskift till tillräckligt djup (minst  $\frac{1}{2}$  sten), hvarefter öfver hvarje fönster fyra stycken  $\frac{3}{4}$ " fyrkantjärn, vridna och i ändarne omböjda, hvilka noggrannt rengjorts och cementbestrukits, och som äro så långa, at de sträcka sig minst 1 meter på hvarje sida om sprickorna, inläggas och omsorgsfullt kringstampas med stark cementbetong.

Å absidshvalfvets öfersida och å påmurningens plana öfre yta borthugges all lös puts, och ny puts anbringas å de renhuggna ställena. Då lagningarne väl torkat, bestrykes hvalfvets och påmurningens öfverdida samt absidringmurens innersida tre gånger med adiodon af kvalite, som af arkitekten godkännes.

Därefter påläggas å hjässpartiet, där hvalvet är enkelt, en 75 m/m tjock isolering af i vatten uttrård kieselgur, hvilken, sedan den torkat, skyddas med ett 75 m/m tjockt betonglager. Sedan denna betong väl bundit och torkat, bestrykes äfven den tre gånger med adiodon, och samtliga adidonstrukna ytor putsas med starkt, poresitblandadt cementbruk. Hvalfvets undersida grofputsas enligt delgifna, af muraremästare Jensen i Viborg uppsatta föreskrifter, och finputsning för profmåling anbringas.

##### Alternativ II.

Hela det nuvarande hvalvet rifves, och nytt hvalf, bestående af två, från hvarandra fullt fristående hvalfkappor, opføres.

De nya hvalfkapporna skola göras af ren halfkupoltyp i hufvudsaklig öfverensstämmelse med bifogad skissritning, hvarvid framdeles uppgjorda konstrktionsritningar noggrannt skola följas. Bådadera hvalfkappan skall, såsom i nämnda skissritning angifves, opföras på ett vederlag af kraftigt armerad betong, som vid båda ändpartierna stadigt

-3-

förankras in i kormuren, så att all sidoförskjutning från hvalfven på yttermuren är utesluten. Öfre hvalfkappans öfversida strykes med adidon och poresitputsas, och nedra hvalfkappans undersida putsas, allt på under alternativ I föreskrifvet sätt.

Före hvalffvens uppbyggande skola sprickorna i apsismuren noggrant undersökas, och lagning af dem skall verkställas på fullt betryggande sätt. Efter afslutadt arbete skall entreprenören noggrant rengöra arbetsplatsen såväl utanför som inne i kyrkan och på vinden. Ställningen och golvet därunder skall noggrant rengöras.

3. Putsnings- och handräkningsarbeten  
under målnings tiden.

Sedan profmålningen utförts, och då den slutliga mosaik- eller freskomålningen skall verkställas, skall byggnadsentreprenören hålla ständigt tillgänglig handräkning enligt följande alternativa bestämmelser:

Alternativ A.

Vid mosaikarbetets utförande bör en kunnig och pålitlig murare ständigt vara tillstädes för att vid anfordran bortknacka den del af profmålningen, hvars utförande i mosaik är omedelbart förestående, samt för öfrigt tillhandagå mosaikarbetarna med handräkning m.m. enligt närmare order af den ledande konstnären. Mosaikarbetet beräknas komma att draga en tid af c:a sex månader. NB

Alternativ B.

Vid freskomålning skall en kunnig och pålitlig murare ständigt vara tillstädes för bortknackning af anvisadt parti af konceptmålningen och för freskoputsens anbringande på samma parti. En handlangare bör därjämte närvara för handräkning dels åt muraren, dels också åt de arbetande konstnärerna. Freskomålningsarbetet beräknas draga en tid af c:a sex månader. Freskoputsen, som skall tillredas noggrant enligt de af muraremästare Jensen från Viborg uppsatta bestämmelserna, skall levereras af byggnadsentreprenören.

4. Diverse arbeten.

Yttersidan af inhägnaden inne i koret oljemålas i grå färgton.

På den i höjd med hvalfvets anfangslist liggande ställningsstöten upphänges ett draperi i två hälfter, uphängdt med krokar på ett kraftigt järnrör och anordnad med dragsnören, så att det kan skjutas undan åt båda sidor. Draperiets längd (höjd) blir c:a 8,5 meter och dess sammanlagda bredd c:a 12 meter. Därofvanför fästes på den i trimmånadens Notag eras utlånade Guldor Alla, som skänkt af den

-4-

bunbågens östra sida sittande brädan för den gamla ljusrampen ett likaledes tvådeladt draperi, som kommer att utfylla den öfre delen af hvalföppningen. Dess höjd blir i midten c:a 7 meter och dess bredd vid underkanten 12 meter. Detta öfre draperi skall anordnas med genom ringar löpande dragsnören, hvarmed det skall kunna dragas uppåt mot sidorna, så att hvalföppningen blir i möjligaste mån fri. Prof Å stoff för detta draperi framlägges samtidigt med anbudet.

Provisorisk elektrisk belysning anordnas genom uppdragande af sladdar från underliggande ljusarmar eller från annan lämplig plats.

Efter målningsarbetets slutliga färdigställande skall ställningen försiktigast sätt nedtagas och alla skyddsanordningar och inhägnader aflägnas, hvarvid virket blir vederbörande entreprenörs egendom.

Under hela arbetet skall noggrannaste ordning och försiktighet iakttagas, så att byggnaden eller dess dyrbara inventarier icke lida någon skada. Noggrann ordning och snygghet skall iakttagas. Vid i kyrkan pågående förrättningar skall arbetet på tystast möjliga sätt bedrivas.

Fullständig och noggrann rengöring skall efter arbetets avslutande verkställas af byggnadsentreprenören.

Lund den 9 december 1921.



Kirkeløse handlinger kan  
gaae arbejdet meget  
Morsomtation begynde 6 måneder  
dage har jo vist den først, nu foreslår  
at kunstnerkontakten vil kunne foretage  
arbejdet